



Fondi POC Campania 2014-2020 D.G.R.C. n.182 del 04/04/2023

Comune di Mercogliano
Provincia di Avellino

INTERVENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL IX CENTENARIO FONDAZIONE SANTUARIO DI MONTEVERGINE - ANNO GIUBILIARE VERGINIANO



società cooperativa

costrutturaconsulting

via ramiro marcone, 105
83013 mercogliano
avellino italia
t/f +39 0825 787611
e_contacti@costruttura.it
p_certificata@pec.costruttura.it
www.costruttura.it

COMMESSA:

MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA
DEI PELLEGRINI

Ammodernamento dei servizi igienici

TIPO:

E _ ELABORATI GENERALI

LIVELLO PROGETTAZIONE:

DEFINITIVO/ESECUTIVO

IL COMMITTENTE:



Via Loreto, n°1
Cap 83013 - Mercogliano (AV)

Coordinamento prestazioni
specialistiche
arch. Marco MAZZELLA

R.U.P.
RICCARDO LUCA GUARIGLIA
ABATE ORDINARIO

TITOLO:

**COMPUTO METRICO
COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALE**

ELABORATO:

E.05

CODICE DOCUMENTO:

FOGLIO:

SCALA:

C357|WGA|D05

revisione
00

data
MAG. 2023

descrizione modifica
1^ EMISSIONE

redatto
-


approvato
SAMPIETRO

autorizzato
PELLECCHIA



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso) (SpCat 1)							
	Costi per la sicurezza (scorporati della quota di utile del 10%)							
	(Cat 1)							
1 CAM23_P03. 010.070.A	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.. Nolo per il 1° mese o frazione					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	9,07	181,40
2 CAM23_P01. 010.040.A	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base di peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Moduli di altezza pari a 2,00 m delimitazione aree di lavoro interne		20,00		2,000	40,00		
	SOMMANO mq					40,00	20,02	800,80
3 CAM23_P01. 010.060.E	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Con tubi da ponteggio. Altezza pari a 2,00 m Delimitazione aree di stoccaggio esterne		30,00		2,000	60,00		
	SOMMANO mq					60,00	23,75	1'425,00
4 CAM23_P01. 020.010.B	Tettoie per la protezione per il 1° mese Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata protezione postazione lavoro esterna		7,00			7,00		
	SOMMANO mq					7,00	150,24	1'051,68
5 CAM23_P01. 020.020.B	Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata		7,00		3,000	21,00		
	SOMMANO mq					21,00	7,72	162,12
6 CAM23_P03. 010.020.A	Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione					1,00		
	SOMMANO m					1,00	15,81	15,81
7 CAM23_P03. 010.020.D	Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Nolo per ogni mese dopo il 1°mese					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		3'636,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		3'636,81
	SOMMANO m/30 gg					3,00	9,66	28,98
8 CAM23_P03. 010.055.A	Schermatura con teli di juta rinforzata Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con teli di juta rinforzata. protezione aree limitrofe		60,00			60,00		
	SOMMANO mq					60,00	4,55	273,00
9 CAM23_P01. 060.060.A	Sostegni e supporti per posa di segnaletica Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese	3,00			3,000	9,00		
	SOMMANO cad/30gg					9,00	2,59	23,31
10 CAM23_P01. 060.010.A	Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I	3,00			3,000	9,00		
	SOMMANO cad/30gg					9,00	3,90	35,10
11 CAM23_P01. 040.010.E	Estintore a polvere Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 4 kg, classe 8A 55BC	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad/30gg					3,00	4,41	13,23
	Parziale LAVORI A MISURA euro							4'010,43
	T O T A L E euro							4'010,43
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	<p>Riepilogo CATEGORIE</p> <p>Costi per la sicurezza (scorporati della quota di utile del 10%)</p> <p style="text-align: right;">Totale CATEGORIE euro</p> <p>Mercogliano, 25/05/2023</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> 	<p>4'010,43</p> <p>4'010,43</p>
	A RIPORTARE	