



Fondi POC Campania 2014-2020 D.G.R.C. n.182 del 04/04/2023

## Comune di Mercogliano Provincia di Avellino

# INTERVENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL IX CENTENARIO FONDAZIONE SANTUARIO DI MONTEVERGINE - ANNO GIUBILIARE VERGINIANO



società cooperativa

**costructuraconsulting**

Via ramiro marcone, 105  
83013 mercogliano  
avellino italia  
t/f +39 0825787611  
e\_contatti@costructura.it  
p\_certificata@pec.costructura.it  
www.costructura.it

COMMESSA:

**MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA  
DEI PELLEGRINI**

Riqualificazione della Cappella delle Confessioni nella Chiesa  
Cattedrale

TIPO:

**E \_ ELABORATO GENERALE**

LIVELLO PROGETTAZIONE:

**DEFINITIVO/ESECUTIVO**

IL COMMITTENTE:



Santuario Abbazia **Montevergine**

Via Loreto, n°1  
Cap 83013 - Mercogliano (AV)

Coordinamento prestazioni  
specialistiche  
arch. Paolo PELLECCCHIA

R.U.P.  
RICCARDO LUCA GUARIGLIA  
ABATE ORDINARIO

TITOLO:

**COMPUTO METRICO SICUREZZA**

ELABORATO:

**E.03**

CODICE DOCUMENTO:

**C357|WGAD03**

FOGLIO:

SCALA:

revisione  
00

data  
MAG. 2023

descrizione modifica  
1^ EMISSIONE

redatto  
-

approvato  
SAMPIETRO

autorizzato  
PELLECCHIA



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 / 1 CAM23_P01 .010.010.C	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tub ... rne e notturne, tabelle segnalistiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica stampata su paletti di legno Area di stoccaggio materiali e posizionamento dei baraccamenti di cantiere_piazzale in adiacenza all'intervento)	1,00	100,00		2,000	200,00		
	SOMMANO mq					200,00	22,35	4'470,00
2 / 2 CAM23_P01 .050.030.B	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... a e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	118,01	118,01
3 / 3 CAM23_P01 .050.040.B	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca per ulteriori 2 mesi	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad/30gg					2,00	76,13	152,26
4 / 4 CAM23_P01 .050.090.A	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	523,37	523,37
5 / 5 CAM23_P01 .050.100.B	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm per ulteriori 2 mesi	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad/30gg					2,00	396,74	793,48
6 / 6 CAM23_P03 .010.065.A	Ponteggio completo, fornito e posto in opera Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1° mese o frazione per la realizzazione della passerella/camminamento per la movimentazione dei materiali dalla copertura alla zona di accesso al cantiere (lato ingresso cattedrale)	2,00	10,00		3,500	70,00		
	SOMMANO mq					70,00	19,14	1'339,80
7 / 7 CAM23_P03 .010.065.B	Ponteggio completo, fornito e posto in opera Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'396,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'396,92
8 / 8 N04140c	l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese per ulteriori 2 mesi Vedi voce n° 6 [mq 70.00]	2,00				140,00	1,63	228,20
	SOMMANO mq/30 gg					140,00		
	Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a freddo senza operatore per 3 mesi (H/peso=3*20)	8,00			60,000	480,00	5,33	2'558,40
	SOMMANO ora					480,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							10'183,52
	T O T A L E euro							10'183,52
	Data, 25/05/2023							
	Il Tecnico							