



Fondi POC Campania 2014-2020 D.G.R.C. n.182 del 04/04/2023

Comune di Mercogliano Provincia di Avellino

INTERVENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL IX CENTENARIO FONDAZIONE SANTUARIO DI MONTEVERGINE - ANNO GIUBILIARE VERGINIANO



società cooperativa

costructuraconsulting

Via ramiro marcone, 105
83013 mercogliano
avellino italia
t/f +39 0825787611
e_contatti@costructura.it
p_certificata@pec.costructura.it
www.costructura.it

COMMESSA:

**MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA
DEI PELLEGRINI**

Riqualificazione della Cappella delle Confessioni nella Chiesa
Cattedrale

TIPO:

E _ ELABORATO GENERALE

LIVELLO PROGETTAZIONE:

DEFINITIVO/ESECUTIVO

TITOLO:

ELENCO PREZZI UNITARI

ELABORATO:

E.07

IL COMMITTENTE:



Santuario Abbazia **Montevergine**

Via Loreto, n°1

Cap 83013 - Mercogliano (AV)

Coordinamento prestazioni
specialistiche

arch. Paolo PELLECCCHIA

R.U.P.

RICCARDO LUCA GUARIGLIA

ABATE ORDINARIO

CODICE DOCUMENTO:

C357|WGAD|07

FOGLIO:

SCALA:

revisione
00

data
MAG. 2023

descrizione modifica
1^ EMISSIONE

redatto
-

approvato
SAMPIETRO

autorizzato
PELLECCCHIA



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p><nessuna> (SpCap 0) <nessuna> (Cap 0)</p>		
Nr. 1 A15030b	<p>Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (centoventidue/25)</p>	cad	122,25
Nr. 2 A15030c	<p>idem c.s. ...altezze da 5,4 m fino a 12 m SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (trecentoventiquattro/74)</p>	cad	324,74
Nr. 3 A15035a	<p>Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte: con teloni di plastica pesante SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (dieci/64)</p>	mq	10,64
Nr. 4 A25118	<p>Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (ventitre/59)</p>	mq	23,59
Nr. 5 A25135a	<p>Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (uno/86)</p>	cad	1,86
Nr. 6 A25136a	<p>Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (diciotto/00)</p>	t	18,00
Nr. 7 B45028b	<p>Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in marmo SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (tredici/86)</p>	mq	13,86
Nr. 8 B65081	<p>Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (cinque/39)</p>	mq	5,39
Nr. 9 B65082	<p>Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (quattro/68)</p>	mq	4,68
Nr. 10 B65086a	<p>Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (quindici/37)</p>	mq	15,37
Nr. 11 CAM23_E21 .010.005.B (CAM)	<p>Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (quindici/06)</p>	mq	15,06
Nr. 12 CAM23_E21 .010.010.A (CAM)	<p>Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (tre/65)</p>	mq	3,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13 CAM23_E21 .020.050.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura a base di silicati Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (quattordici/24)	mq	14,24
Nr. 14 CAM23_R02 .090.070.B	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato. SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (cinque/67)	mq	5,67
Nr. 15 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (quarantaquattro/16)	mc	44,16
Nr. 16 CAM23_T01 .020.010.B	idem c.s. ...autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (sei/58)	mc/ 5km	6,58
Nr. 17 CAM23_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (sette/43)	mc	7,43
Nr. 18 CAM23_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (quarantacinque/21)	mc	45,21
Nr. 19 CAM23_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (quarantaquattro/87)	mc	44,87
Nr. 20 M01008b	Falegname specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (ventisei/20)	ora	26,20
Nr. 21 M01010b	Falegname comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (ventidue/93)	ora	22,93
Nr. 22 NP.ED.001	Operazioni di pulizia/raccolta di pietrisco sciolto e materiale simile presente sul tetto piano della cappella, posto inizialmente a protezione del sottostante strato in poliuretano, attualmente sparso in modo disomogeneo perchè mosso e dilavato dalle acque meteoriche; sono escluse le operazioni di scarriolatura e movimentazione del materiale di risulta nonché ogni altra attività indispensabile per il trasporto definitivo in discarica autorizzata. Lavorazione valutata per mc di materiale da rimuovere _ n.2 OPERAIO COMUNE EDILE _ SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (ventidue/00)	mc	22,00
Nr. 23 NP.ED.002	IMPERMEABILIZZAZIONE ED ISOLAMENTO TERMICO CON POLIURETANO ESPANSO IN SITO DENSITA' 70 KG/MC TIPO CAM; La posa in opera del manto impermeabile dovrà essere eseguita da mano d'opera specializzata, utilizzando apposite attrezzature, per rendere il lavoro concluso a perfetta regola d'arte. Previsto uno strato di PRIMER consolidante per schiuma poliuretanica dato a spruzzo su tutta la superficie. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciata certificazione di garanzia decennale. SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (sessantadue/00)	mq	62,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 24 NP.ED.003	Vetrata Artistiche come da offerta PROGETTO ARTE POLI in uno alla posa in opera di operai specializzati e all'utilizzo della gru per sollevamento e/o assistenza al montaggio. SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (ottomilacentocinquantadue/00)	cadauno	8'152,00
Nr. 25 NP.ED.004	Vetrata con ultimo pannello non artistico come da offerta PROGETTO ARTE POLI in uno alla posa in opera di operai specializzati e all'utilizzo della gru per sollevamento e/o assistenza al montaggio. SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (cinquemilaottocentotettantacinque/00)	cadauno	5'875,00
Nr. 26 NP.ED.005	STRATIGRAFIA VERDE PENSILEINTENSIVO LEGGERO HARPO_ STRATIGRAFIA Se5 Fornitura e posa in opera di sistema multistratotipo Harpo verdepensile intensivo leggero RIC costituito da uno strato di separazione MediTex MX 12, impermeabilizzazione in membrana sintetica antiradice HarpoPlan ZDUV, feltro d'accumulo e protezione Idromant4, strato di accumulo, drenaggio ed aerazione MediDrain MD 40 sp. 4, telo filtrante MediFilter MF1, terra mediterranea TMLight sp. 15 cm compattato e vegetazione, il tutto conforme alla UNI 11235. Caratteristiche del sistema: spessore totale pari a 20 cm ± 5% con spessore di substrato a compattazione avvenuta pari a 15 cm; peso a massima ritenzione idrica, in uno alla vegetazione, non superiore a 198 kg/m²; a PF1 volume d'aria presente nel sistema ≥ 80 l/m²; massima acqua trattenuta MT ≥ 83 l/m²; acqua totale disponibile ATD ≥ 73 l/m²; rapporto di utilizzabilità UT ≥ 0,89; rapporto di efficienza EF ≥ 0,52. Coefficiente di deflusso certificato da istituti indipendenti, C ≤ 0,24. Resistenza termica del sistema a massima ritenzione idrica R ≥ 0,45 (mq*K)/W secondo rapporto di prova di istituti indipendenti. SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (centotettantauno/00)	mq	171,00
Nr. 27 NP.ED.006	SISTEMA HARPO Verdepensile _ Raccordi impermeabili a parete (INTENSIVI): In corrispondenza dei volumi tecnici presenti sulla copertura (camini, muri, manufatti vari) i lembi del manto impermeabile saranno incollati in verticale su tali elementi con colla a contatto tipo Bostik 146 o equivalente. Il manto dovrà rimanere per almeno 15 cm fuori rispetto al filo finito del substrato e fissato: tot cm 30. SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (trentadue/00)	mq	32,00
Nr. 28 NP.ED.007	SISTEMA HARPO Verdepensile _ Raccordi a parete (profilo fermamanto): In corrispondenza dei volumi tecnici presenti sulla copertura (camini, muri, manufatti vari) i lembi del manto impermeabile saranno risvoltati in verticale su tali elementi e termosaldati ad un'apposita lamiera tipo Harpo costituita da lamiera metallica galvanizzata dello spessore di 6/10 rivestita con membrana in PVC HarpoPlan di spessore 8/10. Tale profilo metallico sarà stato precedentemente ancorato al supporto verticale con tasselli ad espansione d'opportuno diametro e frequenza. Sul bordo superiore della lamiera verrà quindi spalmato un sigillante poliuretano tipo FLEXIL della Harpo per assicurare la tenuta dell'elemento di fissaggio all'infiltrazione d'acqua. Nel caso in cui l'altezza dei parapetti perimetrali od altri elementi verticali dovesse superare i 40 cm, è necessario applicare degli ulteriori fissaggi lineari intermedi aggiuntivi. SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (diciassette/00)	ml	17,80
Nr. 29 NP.ED.008	SISTEMA HARPO Verdepensile _ Fissaggi ai piedi delle pareti: fissaggio perimetrale ai piedi delle pareti e dei rilevati in genere sarà realizzato con fissaggi meccanici per punti, secondo il numero e la disposizione definita dal produttore delle membrane. La Direzione Lavori si riserverà, in alternativa, la facoltà di richiedere la posa di un profilo al piede delle pareti, in lamiera tipo Harpo costituita da lamiera metallica galvanizzata dello spessore di 6/10 rivestita con membrana in PVC HarpoPlan di spessore 8/10, sagomato ad L, sul quale verrà fissata meccanicamente la membrana impermeabile orizzontale e saldata ad aria calda quella verticale. SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (diciotto/00)	ml	18,00
Nr. 30 NP.ED.009	SISTEMA HARPO Verdepensile _ Bocchettoni di scarico: Il raccordo agli scarichi verrà realizzato con la posa di un elemento presagomato in membrana tipo Harpoplan O per dettagli tecnici o con un elemento in PVC, compatibile col manto impermeabile di copertura ed approvato dal produttore. Tal elemento sarà raccordato alla membrana d'impermeabilizzazione mediante termosaldatura ad aria calda. Ad ulteriore protezione del bocchettone dall'intasamento, verrà posizionata una griglia parafoglie. Gli scarichi dovranno essere realizzati in PVC rigido muniti d'opportuna guarnizione antirigurgito e dovranno essere fissati meccanicamente al solaio. Il PVC degli scarichi dovrà essere compatibile con la membrana. SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (cinquanta/00)	cadauno	50,00
Nr. 31 NP.ED.010	SISTEMA HARPO Verdepensile _ Giunto di dilatazione strutturale - HarpoPlan: Impermeabilizzazione di giunti strutturali con membrana omogenea HarpoPlan OD. Fissaggio meccanico del manto impermeabile sui due lati del giunto eseguito tramite la fornitura e posa di un profilo in acciaio preforato, fissato con tasselli ad espansione HILTI ed inserimento di filo antistrappo in PVC diam. 4 mm estruso sul lato interno dei profili. Fornitura e posa in opera di doppio strato di membrana sintetica in PVC del tipo HarpoPlan ZDUV spess. 1,8 mm con larghezza di mm. 400 per il primo strato e di mm. 600 per il secondo strato. Posa del primo strato di membrana, sagomato ad omega interno sull'incavo del giunto e termosaldato sui due lati esterni del giunto. Fornitura e posa di un cordone comprimibile in schiuma PUR posizionato sull'incavo del giunto. Posa del secondo strato di membrana, sagomato ad omega esterno e termosaldato in continuo sui due lati ai teli impermeabili di base. SpCap 0 - <nessuna> Cap 0 - <nessuna> euro (cinquantaquattro/00)	ml	54,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 32 NP.ED.011	<p>Pozzetto di controllo per scarichi in copertura PK 10: Pozzetto di controllo per scarichi in copertura PK 10 con coperchio termoisolato, con flangia perimetrale per il collegamento agli strati di protezione; muniti di coperchio, resistente al calpestamento e alla compressione; dotato di fessure verticali perimetrali per il deflusso dell'acqua e fessure sul coperchio per captare l'acqua di scorrimento superficiale; adatto per tutte le dimensioni dei pozzetti di raccolta.</p> <p>Dimensioni pozzetto: 25x25 cm, altezza: 10 cm</p> <p>SpCap 0 - <nessuna></p> <p>Cap 0 - <nessuna></p> <p>euro (centootto/00)</p>	cadauno	108,00
Nr. 33 NP.ED.012	<p>SOPRAELEVAZIONI DEI POZZETTI DI CONTROLLO</p> <p>Sopraelevazioni PKH 20, altezza 20 cm</p> <p>SpCap 0 - <nessuna></p> <p>Cap 0 - <nessuna></p> <p>euro (sessantaquattro/60)</p> <p>Data, _____</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p>	cadauno	64,60

COMMITTENTE: